

รายการประมาณราคา

ประมาณราคา ปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาโรงเรียนวัดดอนผิงแคด (ผลสิริราษฎร์รังสรรค์)

โรงเรียนวัดดอนผิงแคด (ผลสิริราษฎร์รังสรรค์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

ผู้ประมาณการ นายอรุณ ปฏิสันถาวร วันที่ 12 เมษายน 2555

ที่	รายการ	ปริมาณวัสดุ		ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน	เป็นเงิน
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	ต่อหน่วย	
ปรับปรุงสนามและสนามกีฬาโรงเรียน						
1	งานถมดินสนาม กว้าง 60 ม. ยาว 75 ม. 1.1 ถมดิน	600	ลบ.ม.	185.00		111,000.00
2	งานเทคอนกรีตพื้นสนาม ขนาด กว้าง 18.80 ม. ยาว 24.45 ม. 2.1 เหล็กวายเมชขนาด 4.0 ม.ม.ตาห่าง 20X20 ซม. กว้าง 2 ม. ยาว 20 ม. 2.2 คอนกรีตหยาบผสมเสร็จ 280 กก./ ตร.ซม.240 กก./240 กก.ตร.ซม.	12	ม้วน	1,350.00		16,200.00
		70	ลบ.ม.	2,550.00		178,500.00
รวมค่าวัสดุ						305,700.00
ค่าแรงงาน 30% ของค่าวัสดุ						91,710.00
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด						397,410.00
ค่าดำเนินการในรูป Factor F						1.2726
รวมค่าดำเนินการทั้งสิ้น						505,743.96
งบประมาณที่ขออนุมัติ						500,000.00

(-ห้าแสนบาทถ้วน-)

ผู้ประมาณการ 

(นายอรุณ ปฏิสันถาวร)

ตรวจสอบถูกต้อง 

(ดร.ชูศักดิ์ ประเสริฐ)

รับรองถูกต้อง 

(นายดิเรก จิรพงษ์วัชรกร)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนฯ

ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดดอนผิงแคดฯ

รายการประมาณราคา

ประมาณราคา งานปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์และปรับปรุงสนามกีฬาโรงเรียน

โรงเรียน วัดเขาตะเคราฯ

อำเภอ บ้านแหลม

จังหวัด เพชรบุรี

ผู้ประมาณราคา นายชอบ บุญยงค์

วันที่ 25 เมษายน 2555

ที่	รายการ	ปริมาณวัสดุ		ค่าวัสดุ ต่อหน่วย	ค่าแรงงาน ต่อหน่วย	เป็นเงิน
		จำนวน	หน่วย			
ปรับปรุงต่อเติมพื้นที่อาคารอเนกประสงค์แบบสปช. 203/26 สร้าง พ.ศ. 2544						
1	งานพื้น (พื้นเวที ขนาด 50 ตร.ม.)					
	ไม้เนื้อแข็งเข้าลิ้น ขนาด 1"x6"x3.50 ม.	70	ทอน	630		44,100.00
	ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1½"x6"x5 ม.	6	ทอน	1,400		8,400.00
	ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1½"x5"x5 ม.	21	ทอน	1,150		24,150.00
	ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1½"x6"x0.70 ม.	18	ทอน	195		3,510.00
	ไม้แป้นเนื้อแข็ง ขนาด 1½"x3"x2.50 ม.	30	ทอน	210		6,300.00
	เนื้อแข็งขนาด 1½"x10"x1 ม.	6	ทอน	880		5,280.00
	เนื้อแข็งขนาด 1½"x6"x1.50 ม.	4	ทอน	420		1,680.00
	ไม้อัดยางขนาด 1.2x2.40 ม.หนา 10 มม.	5	แผ่น	450		2,250.00
	ไม้อัดยางกันลื่นขนาด 1.2x2.40 ม.หนา 6 มม.	2	แผ่น	340		680.00
	ไม้คิ้วบัวขนาด 4" ยาว 3 ม.	7	แผ่น	125		875.00
	นอต Ø½" ยาว 3½"	65	ตัว	10		650.00
	นอต Ø½" ยาว 7"	18	ตัว	20		360.00
	ตะปูขนาดต่างๆ	5	กก.	27		135.00
2	งานทาสี					
	สีน้ำมัน	50	ตร.ม.	50		2,500.00
	น้ำมันสน	2	แกลลอน	250		500.00
ปรับปรุงสนามกีฬาโรงเรียน พื้นที่ 828 ตร.ม.						
1	งานปรับปรุงพื้นสนามขนาด 23x36x0.12 ม.					
	ทรายหยาบ	36	ลบ.ม.	360		12,960.00
	เหล็กวายุเมฆ ขนาด 4.0 มม. คาห่าง 20x20 ซม.	20	ม้วน	1,350		27,000.00
	กรวด 2 ม. ยาว 20 ม.					-
	คอนกรีตผสมเสร็จ 280 กก./ตร.ชม/240 กก./ตร.ชม.	100	ลบ.ม.	1,650		165,000.00
2	งานตีเส้นสนาม (สนามฟุตบอล+สนามตะกร้อ)					
	สีน้ำมัน(สีน้ำเงิน)	10	ตร.ม.	50		500.00
	สีน้ำมัน(สีแดง)	10	ตร.ม.	50		500.00
	น้ำมันสน	2	แกลลอน	250		500.00
				ค่าวัสดุ		306,830.00
				ค่าแรง30%		92,049.00
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด (1)						398,879.00
ค่าดำเนินการในรูป Factor F (2)						1.2726
รวมค่าดำเนินการทั้งสิ้น						507,613.42
งบประมาณที่ขออนุมัติ						500,000.00

(-ห้าแสนบาทถ้วน-)

ผู้ประมาณราคา.....

(นายชอบ บุญยงค์)

ขอรับรองว่าถูกต้อง.....

(นางสาวพัชรีญา จารีย์)

ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดเขาตะเคราฯ

ตรวจถูกต้อง.....

(ดร.ชูศักดิ์ ประเสริฐ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

รายการประมาณราคา

ประมาณราคา งานปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร โรงฝึกงาน และสนามเด็กเล่น

โรงเรียน วัดกุฎี(นันทวิทเขตประชาศรค์)

อำเภอ บ้านแหลม

จังหวัด เพชรบุรี

ผู้ประมาณราคา นางสาวสรามุทิพย์ เอมโอยฐู

วันที่ 25 เมษายน 2555

ที่	รายการ	ปริมาณวัสดุ		ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน	เป็นเงิน
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	ต่อหน่วย	
ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหารและโรงฝึกงาน แบบ 312, 313 กรมไฟฟ้าฯ.....สร้าง พ.ศ. 2518, 2523						
1	งานปรับปรุงโครงหลังคา					
	เหล็กตัวซี ขนาด 75x45x15x2.3 มม.	80	ท่อน	516		41,280.00
	เหล็กตัวซี ขนาด 100x50x20x4 มม.	40	ท่อน	980		39,200.00
	เหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 1"x1" หนา 1.2 มม.	80	ท่อน	125		10,000.00
	เหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 1½"x3" หนา 2.0 มม.	40	ท่อน	507		20,280.00
	กระเบื้องลอนคู่ขนาด0.5x1.20 ม.หนา 5 มม.	1000	แผ่น	52		52,000.00
	ครอบสัน โค้งกระเบื้องลอนคู่	100	แผ่น	52		5,200.00
	ขอยึดกระเบื้องลอนคู่ขนาด 8 "	2000	อัน	3		6,000.00
2	งานปรับปรุงผนังเวที โรงฝึกงาน 312					
	ไม้อัดสักขนาด 4 x8 ฟุตx6 มม.	10	แผ่น	1,690		16,900.00
	ไม้คร่าว ขนาด 1.5 "x 3" x 4 ม.	10	ลบ.ฟ.	400		4,000.00
	ปรับปรุงสนามเด็กเล่น พื้นที่ 368 ตร.ม.					
3	งานปรับพื้นสนาม ลทกินพื้นเพื่อปรับระดับให้เหมาะสมกับจำนวน					
	ดินถมพื้น	60	ลบ.ม.	185		11,100.00
	ทรายหยาบ	45	ลบ.ม.	356		16,020.00
4	งานติดตั้งโครงหลังคา					
	เสาเหล็กกลมขนาด 3/3" หนา 2.5 มม.	15	ท่อน	880		13,200.00
	เสาเหล็กกลมขนาด 1/1" หนา 2 มม.	150	ท่อน	250		37,500.00
	สลอนอย่างหนา	10	ม้วน	3000		30,000.00
					ค่าวัสดุ	302,680.00
					ค่าแรง30%	90,804.00
					รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด (1)	393,484.00
					ค่าดำเนินการในรูป Factor F (2)	1.2726
					รวมค่าดำเนินการ	500,747.74
					งบประมาณที่ขออนุมัติ	500,000.00

(-ห้าแสนบาทถ้วน-)

ผู้ประมาณราคา.....

(น.ส.สรามุทิพย์ เอมโอยฐู)

ขอรับรองว่าถูกต้อง.....

(นายวีระ น้อยสง่า)

ตรวจถูกต้อง.....

(ดร.ชูศักดิ์ ประเสริฐ)

รายการประมาณราคา

ประมาณราคา ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และปูพื้นกระเบื้องโรงอาหาร

โรงเรียน วัดโรงเช่า

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

ผู้ประมาณราคา นายนรินทร์ มุทธากาญจน์

วันที่

ที่	รายการ	ปริมาณวัสดุ		ค่าวัสดุ ต่อหน่วย	เป็นเงิน
		จำนวน	หน่วย		
1	งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมปรับพื้นที่				
	บริเวณก่อสร้าง ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 217 เมตร				
	หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 906 ตารางเมตร				
	งานปรับพื้นที่เดิม 906 ตารางเมตร				
	ทรายหยาบ	45	ลบ.ม	360	16,200.00
	คอนกรีต 1:2:4 โครงสร้างประเภท 1	135	ลบ.ม	1590	214,650.00
	เหล็กตะแกรงไวเมท@0.20(0.4)	906	ตร.ม	31	28,086.00
	ขางมะตอยน้ำ	18	ลิตร	25	450.00
	ตะปู	15	กก.	25	375.00
	โฟร์ม	10	46	460.00	
	เหล็กØ 15 มม.	26	เส้น	10	260.00
2	ปูพื้นกระเบื้องเคลือบโรงอาหาร ขนาด 16 นิ้ว×16 นิ้ว	147	ตารางเมตร	300	44,100.00
รวมค่าวัสดุ					304,581.00
ค่าแรงงาน 30% ของค่าวัสดุ					91,374.30
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด (1)					395,955.30
ค่าดำเนินการในรูป Factor F (2)					1.2726
รวมค่าดำเนินการทั้งสิ้น (1) x (2)					503,892.71
งบประมาณที่ขออนุมัติ					500,000.00

(ทำแบบบาทถ้วน)

ผู้ประมาณราคา.....

(นายนรินทร์ มุทธากาญจน์)

ตรวจสอบถูกต้อง.....

(ดร.ชูศักดิ์ ประเสริฐ)

รับรองถูกต้อง.....

(นางวีริน หอมหวล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

รายการประมาณราคา

ประมาณราคา ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร

โรงเรียนวังตะโกฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

ผู้ประมาณราคา.นางชรมณูท สุขเกษม


วันที่ 17 เมษายน 2555

ที่	รายการ	ปริมาณวัสดุ		ค่าวัสดุ	เป็นเงิน
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร.แบบสปข.210 สร้างพ.ศ 2529					
1	งานยกระดับพื้นโรงอาหาร				
	1.1 ถมดินปรับระดับ	200	ลบม.	185	37,100.00
2	งานปรับปรุงพื้น โรงเรียนอาหาร ทางเดิน และเสอาอาคาร				
	2.1ปูพื้นกระเบื้องเคลือบขนาด 16x16นิ้ว	218	ตร.ม.	300	65,400.00
	2.2 เทคอนกรีตค.2(fc=240Ksc)	32.8	ลบ.ม	1590	52,152.00
	2.3 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบSR.24ขนาด RB9	40	เส้น	114	4,560.00
	2.4 เหล็กตะแกรง wiremesh4 มม#0.20	295.5	ตร.ม.	50	14,775.00
	2.5 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB6	10	เส้น	52	520.00
3	งานปรับปรุงห้องประกอบอาหาร ห้องเก็บของ ห้องขายอาหาร และผนังโรงอาหาร				
	3.1 ผนังก่ออิฐบล็อก หน้า 9 ซม.	152.25	ตร.ม.	125	19,031.25
	3.2 วงกบหน้าต่าง ไม้เนื้อแข็งขนาด2x4"	16	เมตร	135	2,160.00
	3.3 วงกบประตู ไม้เนื้อแข็งขนาด 2x4"	15	เมตร	135	2,025.00
	3.4 ประตูบานทึบ ไม้เนื้อแข็งขนาด0.80x2.0 ม.	3	บาน	1250	3,750.00
	3.5 ซิงค์สแตนเลสล้างจาน 2 หลุม มีที่วางจาน ฟังเคาเตอร์	2	ชุด	3880	7,760.00
	3.6 สีนํ้าพลาสติก	452"5	ตร.ม.	40	18,100.00
	3.7 ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.คร่าวโลหะชุบสังกะสี	215,5	ตร.ม.	220	47,410.00
	3.8 ไม้เนื้อแข็งไม้ไผ่ ขนาด1x8"	11	ลบ.ฟ	830	9,130.00
	3.9 ปูนซิเมนต์ผสม	16	ลูก	120	1,920.00
4	งานไฟฟ้า				
	4.1 ติดตั้ง โคมไฟฟ้าไม่มีครอบ ขนาด1x36w	8	ชุด	420	3,360.00
	4.2 สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนแกนคู่(VAF)2x1.5	1	ม้วน	1342	1,342.00
	4.3 สายไฟฟ้าหุ้มฉนวน(VAF 2.5 ตร.ม.	1	ม้วน	2041	2,041.00
	4.4 ติดตั้งพัดลมแบบ โจรติดเพดาน ขนาด 16"	5	ชุด	1600	8,000.00
	4.5 ติดตั้งแผงควบคุมไฟ	1	ชุด	1800	1,800.00
รวมค่าวัสดุ					302,236.00
ค่าแรงงาน 30%ของค่าวัสดุ					392,906.80
ค่าFACTOR X=1.2726					500.013.19
รวมเงิน					500.013.19
งบประมาณที่อนุมัติ					500,000.00

(ห้าแสนบาทถ้วน)


ศ. 

(นางชมนุท สุขเกษม.)

รองถูกต้อง 

(นายโพธิมง เสืออบ)

ผู้อำนวยการ โรงเรียนวังตะโกฯ.

ตรวจสอบถูกต้อง 

(ดร.ชุตักดี ประเสริฐ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

รายการประมาณราคา

ประมาณราคา ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ส้วม 5 ที่นั่ง ส้วม 4 ที่นั่ง อาคารสหกรณ์ โรงอาหาร

โรงเรียน วัดถ้ำน้ำพุรา (เดชสมบูรณ์)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

ผู้ประมาณราคา นายพรศักดิ์ ชุนพรวานิช

วันที่ 20 เมษายน 2555

ที่	รายการ	ปริมาณวัสดุ		ค่าวัสดุ ต่อหน่วย	เป็นเงิน
		จำนวน	หน่วย		
	<u>ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 017 สร้าง พ.ศ.2520</u>				
1	งานปูพื้น				
	1.1 พื้นปูกระเบื้องเคลือบ 12 นิ้ว x 12 นิ้ว	140	ตร.ม.	280	39,200.00
2	งานพื้น				
	2.1 พื้นขัดหยาบ	94.5	ตร.ม.	80	7,560.00
	2.2 พื้นขัดมันเรียบ	32.4	ตร.ม.	80	2,592.00
	<u>ปรับปรุงซ่อมแซม ส้วม แบบ 401 5 ที่นั่ง สร้าง พ.ศ.2516</u>				
1	งานทาสี				
	1.1 ทาสีน้ำมัน	130	ตร.ม.	50	6,500.00
	<u>ปรับปรุงซ่อมแซม ส้วม แบบ 601/26 4 ที่นั่ง สร้าง พ.ศ.2532</u>				
1	งานปูกระเบื้อง				
	1.1 พื้นปูกระเบื้องเคลือบ 8 นิ้ว x 8 นิ้ว	20	ตร.ม.	265	5,300.00
รวมค่าวัสดุ					
ค่าแรงงาน 30% ของค่าวัสดุ					
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด (1)					
ค่าดำเนินการในรูป Factor F (2)					1.2726
รวมค่าดำเนินการทั้งสิ้น (1) x (2)					
งบประมาณที่ขออนุมัติ					

(.....ตัวอักษร.....)

ผู้ประมาณราคา..... 

ตรวจสอบถูกต้อง..... 

(นายพรศักดิ์ ชุนพรวานิช)

(ดร.ชูศักดิ์ ประเสริฐ)

รับรองถูกต้อง..... 

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

(นางไข่มุกต์ รุ่งศิริวัฒน์กิจ)

รายการประมาณราคา

ประมาณราคา ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ล้อม 5 ที่นั่ง ล้อม 4 ที่นั่ง อาคารสหกรณ์ โรงอาหาร

โรงเรียน วัดถินปุรา (เดชสมบูรณ์)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

ผู้ประมาณราคา นายพรศักดิ์ ชุนพหวนิช

วันที่ 20 เมษายน 2555

ที่	รายการ	ปริมาณวัสดุ		ค่าวัสดุ ต่อหน่วย	เป็นเงิน
		จำนวน	หน่วย		
	<u>ปรับปรุงซ่อมแซม ล้อม แบบ 601/26 4 ที่นั่ง สร้าง พ.ศ.2532 (ต่อ)</u>				
2	งานผนัง				
	2.1 ผนังบุกระเบื้องเคลือบ 8 นิ้ว x 8 นิ้ว	40	ตร.ม.	265	10,600.00
	2.2 ผนังบุกระเบื้องเคลือบ 12 นิ้ว x 12 นิ้ว	20	ตร.ม.	280	5,600.00
3	งานทาสี				
	3.1 ทาสีน้ำมัน	50	ตร.ม.	50	2,500.00
	<u>ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสหกรณ์ สร้าง พ.ศ.2534</u>				
1	งานปูพื้น				
	1.1 พื้นบุกระเบื้องเคลือบ 12 นิ้ว x 12 นิ้ว	35	ตร.ม.	280	9,800.00
2	งานทาสี				
	2.1 ทาสีอะครีลิค กึ่งเงา	170	ตร.ม.	90	15,300.00
	2.2 ทาสีน้ำมัน	22	ตร.ม.	50	1,100.00
	2.3 ทาสีพลาสติก	35	ตร.ม.	40	1,400.00
รวมค่าวัสดุ					
ค่าแรงงาน 30% ของค่าวัสดุ					
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด (1)					
ค่าดำเนินการในรูป Factor F (2)					1.2726
รวมค่าดำเนินการทั้งสิ้น (1) x (2)					
งบประมาณที่ขออนุมัติ					

(.....ตัวอักษร.....)

ผู้ประมาณราคา.....

ตรวจสอบถูกต้อง.....

(นายพรศักดิ์ ชุนพหวนิช)

(ดร.ชูศักดิ์ ประเสริฐ)

รับรองถูกต้อง.....

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

(นางไข่มกต์ รุ่งศิริวัฒนกิจ)

รายการประมาณราคา

ประมาณราคา ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ อาคาร ป.1ข. อาคารสปช. 102/26

โรงเรียน วัดบางทะเล(สุนทรธรรมานุสรณ์)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

ผู้ประมาณราคา นายมนตรี โดแสง

วันที่ 11 เมษายน 2555

ที่	รายการ	ปริมาณวัสดุ		ค่าวัสดุ	เป็นเงิน
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	
<u>ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ 312 กรมสามัญ สร้างพ.ศ.2525</u>					
1	งานปูกระเบื้องเคลือบพื้นและผนังอาคารอเนกประสงค์				
	1.1 งานปูพื้นและผนังใช้กระเบื้องขนาด 12 X 12 นิ้ว	204	ตารางเมตร	280	57,120.00
<u>ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ป.1 ข. สร้าง พ.ศ. 2515</u>					
2	งานปูกระเบื้องเคลือบพื้นห้องสมุดและห้องคอมพิวเตอร์				
	2.1 งานปูพื้นห้องใช้กระเบื้องขนาด 12 X 12 นิ้ว	126	ตารางเมตร	280	35,280.00
<u>ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สปช.102/26 สร้าง พ.ศ. 2553</u>					
3	งานปูกระเบื้องเคลือบพื้นอาคาร สปช.102/26				
	3.1 งานปูพื้นห้องและรอบอาคาร ใช้กระเบื้อง 12 X 12 นิ้ว	320	ตารางเมตร	280	89,600.00
รวมค่าวัสดุ					182,000.00
ค่าแรงงาน 30% ของค่าวัสดุ					54,600.00
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด (1)					236,600.00
ค่าดำเนินการในรูป Factor F (2)					1.2726
รวมค่าดำเนินการทั้งสิ้น (1) x (2)					301,097.16
งบประมาณที่ขออนุมัติ					300,000.00

(สามแสนบาทถ้วน)

ผู้ประมาณราคา.....

ตรวจสอบถูกต้อง.....

(นายมนตรี โดแสง)

(ดร.ชูศักดิ์ ประเสริฐ)

รับรองถูกต้อง.....

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

(นายไฉไล อัครวิระวงษ์)

รายการประมาณราคา

ประมาณราคา ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น

โรงเรียน วัดสิงห์(ขจิตพุทธศึกษา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

ผู้ประมาณราคา นายคัมภีร์ แผงสีคำ

23 เมษายน 2555

ที่	รายการ	ปริมาณวัสดุ		ค่าวัสดุต่อ	เป็นเงิน
		จำนวน	หน่วย	หน่วย	
ปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมหลังคาอาคารเรียน แบบ สปข. 105/2526 ขนาด กว้าง 10 เมตร ยาว 30 เมตร					
1	เหล็ก 4 หูล	16	เส้น	195.00	3,120.00
2	ปลอกเสา ขนาด 10+10 นิ้ว	5	กก.	35.00	175.00
3	ลวดผูกเหล็ก	2	มัด	140.00	280.00
4	ปูน	10	ถุง	125.00	1,250.00
5	ทรายหยาบ	1	คิว	450.00	450.00
6	หินเบอร์ 1	1	คิว	450.00	450.00
7	ท่อใยหินเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 นิ้ว	5	คัน	260.00	1,300.00
8	เหล็กตัว C ขนาด 1.5 + 4 นิ้ว	135	ท่อน	500.00	67,500.00
9	เหล็กตัว C ขนาด 1.5 + 3 นิ้ว	75	ท่อน	400.00	30,000.00
10	กระเบื้องลอนคู่ ขาว ขนาด 120 ซม.	700	แผ่น	35.00	24,500.00
11	ตะขอ 8 นิ้ว	1,400	ตัว	4.00	5,600.00
12	สีกันสนิม	1	ถัง	1,500.00	1,500.00
13	น้ำมันสน	2	แกลลอน	300.00	600.00
14	ลวดเชื่อม	5	กล่อง	110.00	550.00
15	ไบตัด 14 นิ้ว	5	ใบ	80.00	400.00
16	ไม้เชิงชายขนาด 1 + 8 นิ้ว + 4 เมตร	12	แผ่น	310.00	3,720.00
17	ไม้เชิงชายขนาด 1 + 8 นิ้ว + 3 เมตร	2	แผ่น	210.00	420.00
ปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมสะพานเชื่อมต่ออาคารเรียน แบบ สปข. 105/2526 กับ อาคาร 017 ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 17 เมตร สูง 1 เมตร					
1	เหล็ก 4 หูล	40	เส้น	195.00	7,800.00
2	ปลอกเสา ขนาด 10+10 นิ้ว	6	กก.	35.00	210.00
3	ปลอกคาน ขนาด 15+30 นิ้ว	3	กก.	40.00	120.00
4	ลวดผูกเหล็ก	2	มัด	140.00	280.00
5	ปูน	20	ถุง	125.00	2,500.00
6	ทรายหยาบ	2	คิว	450.00	900.00
7	หิน เบอร์ 1	2	คิว	450.00	900.00
8	ทรายละเอียด	1	คิว	500.00	500.00

ที่	รายการ	ปริมาณวัสดุ		ค่าวัสดุต่อ	เป็นเงิน
		จำนวน	หน่วย	หน่วย	
9	เหล็กแป๊ปเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว	32	ท่อน	480.00	15,360.00
10	เหล็กแป๊ปเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว	6	ท่อน	960.00	5,760.00
11	ลวดเชื่อม	5	กิโลกรัม	110.00	550.00
12	ใบตัด 14 นิ้ว	5	ใบ	80.00	400.00
13	แผ่นเหล็กคีนไก่อ 3 มม.	7	แผ่น	2,400.00	16,800.00
14	เหล็กฉาก 2 นิ้ว	8	เส้น	520.00	4,160.00
15	สีน้ำมัน	2	แกลลอน	380.00	760.00
16	เหล็กไอบีม ขนาด 4 + 8 นิ้ว	6	เส้น	4,800.00	28,800.00
17	บานประตูพร้อมวงกบ ไม้เนื้อแข็ง/ลูกบิด/บานพับ	1	ชุด	2,500.00	2,500.00
18	บานประตูพร้อมวงกบเหล็กคัต ขนาด 100 + 200	1	ชุด	4,000.00	4,000.00
ปรับปรุง ซ่อมแซม เทพื้นปูกระเบื้องพื้น ผนังห้องนำครู เปลี่ยนส้วมชักโครกพร้อมอุปกรณ์ และเปลี่ยนประตู					
วงกบ (ภายในอาคารเรียน แบบ 017 จำนวน 1 ห้อง ขนาด 15 ตรม.)					
1	ปูน	5	ถุง	120.00	600.00
2	ทรายหยาบ	1	คิว	450.00	450.00
3	กระเบื้องปูพื้น เกรด A ขนาด 30+30 ซม./แผ่น	5	กิโลกรัม	179.00	895.00
4	กระเบื้องฝาผนัง เกรด A ขนาด 20+25 ซม./แผ่น	20	กิโลกรัม	180.00	3,600.00
5	ยาแนว	3	ถุง	35.00	105.00
6	ส้วมชักโครกพร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	4,700.00	4,700.00
7	ปูนขาว	4	ถุง	120.00	480.00
8	ประตูพร้อมวงกบ ไม้เนื้อแข็ง 80+180 ซม.	1	ชุด	1,500.00	1,500.00
ปรับปรุง ซ่อมแซม เทพื้น ปูกระเบื้องห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ขนาดพื้นที่ 54 ตารางเมตรหนา 15 เซนติเมตร					
1	ปูน	40	ถุง	120.00	4,800.00
2	ทรายหยาบ	6	คิว	450.00	2,700.00
3	กระเบื้องปูพื้น เกรด A ขนาด 30+30 ซม./แผ่น	60	กิโลกรัม	179.00	10,740.00
4	หิน เบอร์ 1	6	คิว	450.00	2,700.00
5	ยาแนว	5	ถุง	35.00	175.00
6	คิ้ว	27	เส้น	30.00	810.00

ที่	รายการ	ปริมาณวัสดุ		ค่าวัสดุต่อ	เป็นเงิน
		จำนวน	หน่วย	หน่วย	
ปรับปรุงสนามเด็กเล่น ขนาดพื้นที่ 170 ตรม. เสริมรั้วตาข่ายเหล็กสูง 1 ม. ยาว 30 ม. พร้อมประตู					
1	ปูนเทพื้นสำเร็จ 280 กก.-ตร.ซม.-240 กก.-ตร.ซม.	12	ลบ.ม.	1,600.00	19,200.00
2	เหล็กแป๊ปเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว	25	เส้น	480.00	12,000.00
3	สีน้ำมันบรอนด์	2	แกลลอน	380.00	760.00
4	น้ำมันสน	1	ปี๊บ	300.00	300.00
5	เหล็กแผ่น กว้าง 2 นิ้ว ยาว 4 เมตร	3	แผ่น	300.00	900.00
6	ตาข่ายเหล็ก ขนาด 1+5 เมตร	8	ม้วน	650.00	5,200.00
				รวมค่าวัสดุ	306,730.00
				ค่าแรงงาน 30%	92,019.00
				รวมค่าวัสดุและค่าแรงทั้งหมด	398,749.00
				ค่าดำเนินการในรูป Factor F (2)	108,698.98
				รวมค่าดำเนินการทั้งสิ้น (1) x (2)	507,447.98
				งบประมาณที่ขออนุมัติ	500,000.00
				(...ห้าแสนบาทถ้วน...)	

ผู้ประมาณราคา.....

(นายคัมภีร์ แผงสีคำ)

ขอรับรองว่าถูกต้อง.....

(นายไพฑูรย์ เฟื่องฟู)

ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดสิงห์ ฯ

ตรวจถูกต้อง.....

(ดร.ชูศักดิ์ ประเสริฐ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

รายการประมาณราคา

ประมาณราคา ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น

โรงเรียน บ้านพี่เลี้ยง(อัมฤต) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

ผู้ประมาณราคา นายโกศล กริทวี

วันที่ 23 เมษายน 2555

ที่	รายการ	ปริมาณวัสดุ		ค่าวัสดุ ต่อหน่วย	เป็นเงิน
		จำนวน	หน่วย		
ปรับปรุงรั้วและถนนบริเวณรอบโรงเรียนและถมดินปรับพื้นที่สนามกีฬา					
1	ก่อสร้างรั้วอิฐบล็อก ยาว38ม.สูง1.80ม. เสาและคานาใช้เหล็กขนาด12มม. ปลอกเสา-คานาใช้เหล็กขนาด6มม. ระยะห่าง15ชม.	68.4	ตร.ม.	611	41,792.40
2	สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง3ม. ยาว67ม.หนา12ชม.เหล็กตะแกรง4มม.	200	ตร.ม.	420	84,000.00
3	ถมดินปรับพื้นที่สนามกีฬากว้าง25ม. ยาว25ม. สูง10ชม.	62	ลบ.ม.	130	8,060.00
รวมค่าวัสดุ					133,852.40
ค่าแรงงาน 30% ของค่าวัสดุ					40,155.72
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด (1)					174,008.12
ค่าดำเนินการในรูป Factor F (2)					1.2726
รวมค่าดำเนินการทั้งสิ้น (1) x (2)					221,442.73
งบประมาณที่ขออนุมัติ					200,000.00

(สองแสนบาทถ้วน.)

ผู้ประมาณราคา..

(นายโกศล กริทวี)

รับรองถูกต้อง....

(นายโกศล กริทวี)

ตรวจสอบถูกต้อง.....

(ดร.ชูศักดิ์ ประเสริฐ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและ